

## **Reparationsprojektet vedr. Groskenstræde-ejendommen:**

### **Stilladset:**

- 1) Stilladset er planlagt klar til brug fra 8. august 2022 og er foreløbigt aftalt opsat i 35 dage.
- 2) Opsættes mod både gaden og gården.
- 3) Opsættes i to etaper. I 1. etape opsættes ca. 25 meter, som i 2. etape flyttes til resten af bygningen.
- 4) Stilladset vil være indrettet til facade- og malerarbejde, og ved tagrenden vil der blive opsat en klimaskærm.

### **Murerarbejdet:**

- 1) Den del af ejendommens skorsten, som rager over taget, fjernes, og det efterladte hul i taget dækkes med tag- og rygningsten.
- 2) Bly-inddækningen på taget af Groskenstræde 3 (mod gaden) ind mod hjørneejendommen søges fastgjort ved at opsætte en par nye metalprofiler.
- 3) Hele ejendommens tagrygning gås efter og repareres i fornødent omfang.
- 4) Karnappen (mod gaden) på Groskenstræde 7 efterses for manglende mørtel og/eller evt. anden årsag til fugt og repareres. Afskallede steder pudses op.
- 5) Undertaget over den venstre kvist på Groskenstræde 7 (set fra gaden) tjekkes for byggesjusk og repareres eventuelt.
- 6) Manglende afvanding af undertag ved tagfod tjekkes og evt. udbedres.
- 7) Rådne lister under kvistenes og karnappens vinduer udskiftes (murer kontakter en tømrer).

### **Malerarbejdet:**

- 1) Reparerede facader (på Groskenstræde 5 og 7) males.
- 2) Alle vinduer og 4 havedøre males.

### **VVS-arbejdet:**

- 1) Alle tagrender og nedløbsrør udskiftes.

## **Firmaer:**

### **Henneberg Stilladser ApS**

V/Lars H. Jensen

Tlf.: 2025 0203

Mail: lhj@hennebergstilladser.dk

### **Murerfirmaet MPM ApS**

V/Michael Peter Mortensen

Tlf.: 2142 6301

Mail: info@murerfirmaet.mpm.dk

### **Sylvest VVS A/S**

V/Jørgen Olsen

Tlf.: 4090 5809

Mail: Olsen@sylvestvvs.dk

### **Malerfirma Runge Olsen ApS**

V/Jacob Runge Olsen

Tlf.: 4013 7936

Mail: Jacob@runge-olsen.dk